

【様式1-2】

中札内村橋梁長寿命化策定計画表

(上段:補修、下段:点検)

↔:補修・点検時期

橋梁名	台帳No	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(有効幅員)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	最新点検結果(直近)	補修有無(年度) ※予定の場合は概算事業費(千円)	対策の内容・時期										
													定期点検2巡目					定期点検3巡目					定期点検4巡目
													令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	
													2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
元大正橋	1	1級	元大正・興和31号道路	8.44	7.50	1990	35	PC桁	42.728333,143.154444	2020	II	予定 (2023~25)	↔ 点検済			↔ 補修設計		↔ 伸縮装置等(8,000) 3巡目点検(予定)					
興和橋	2	1級	元大正・興和31号道路	12.46	6.00	1971	54	H形鋼	42.722778,143.180278	2020	II	有 (2023~24)	↔ 点検済			↔ 補修設計	↔ 補修済	↔ 3巡目点検(予定)					
元大正2号橋	3	その他	元大正・興和32号道路	8.44	5.00	1990	35	PC桁	42.723458,143.152936	2024	I			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
新生橋	4	その他	元大正・興和32号道路	9.48	4.00	1990	35	PC桁	42.718558,143.176614	2024	II			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
元大正3号橋	5	2級	元大正・興和33号道路	8.44	8.00	1991	34	PC桁	42.718611,143.150833	2024	II			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
杉村橋	6	2級	元大正・興和33号道路	15.90	8.00	1991	34	PC桁	42.714167,143.173056	2024	I	有 (2014)		↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
共栄橋	7	その他	元大正・興和34号道路	11.45	6.50	1990	35	PC桁	42.709997,143.167897	2024	II			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
豊水橋	8	その他	中札内・協和37号道路	12.50	5.00	1988	37	PC桁	42.688333,143.176111	2024	I			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
恵津美橋	9	1級	中札内築堤道路	13.60	10.00	1973	52	PC桁	42.701667,143.127778	2024	I	有 (2019)					↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
豊栄橋	10	1級	協和38号道路	12.50	6.00	1980	45	PC桁	42.685833,143.167778	2024	I	有 (2014)	↔ 点検済				↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
豊月橋	11	その他	協和39号道路	12.57	6.00	1988	37	PC桁	42.683056,143.160000	2024	I			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
恵津美2号橋	12	その他	中札内南7丁目道路	10.44	10.00	1986	39	PC桁	42.691672,143.125192	2024	I			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
40号橋	13	その他	中札内南8丁目道路	10.46	5.50	1972	53	PC桁	42.690103,143.124328	2024	I			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
南常盤2号橋	14	その他	常盤・南常盤47号道路	19.16	6.00	1992	33	PC桁	42.645833,143.140278	2024	I			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
元札内橋	15	1級	元札内48号道路	10.06	22.50	1993	32	PC桁	42.642500,143.133611	2024	I	有 (2013)	↔ 点検済				↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	
元札内3号橋	16	その他	元札内49号道路	11.55	6.00	1994	31	PC桁	42.640936,143.122533	2024	I			↔ 点検済			↔ 点検済					↔ 4巡目点検(予定)	

【様式1-2】

中札内村橋梁長寿命化策定計画表

(上段:補修、下段:点検)

↔:補修・点検時期

橋梁名	台帳No	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(有効幅員)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	最新点検結果(直近)	補修有無(年度) ※予定の場合は概算事業費(千円)	対策の内容・時期										
													定期点検 2巡目					定期点検 3巡目					定期点検 4巡目
													令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	
													2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
元札内2号橋	33	その他	新生・元更別東3線道路	20.77	6.00	1994	31	PC桁	42.641667,143.125278	2024	I		↔		↔					↔	4巡目点検(予定)		
豊美橋	34	1級	新生・元更別東4線道路	12.54	10.12	1988	37	PC桁	42.681667,143.158611	2024	I	↔		↔							↔	4巡目点検(予定)	
豊青橋	35	その他	興和・南常盤東5線道路	20.30	5.00	1988	37	H形鋼	42.686667,143.169444	2021	II		↔		↔								
南常盤橋	36	その他	興和・南常盤東5線道路	10.08	6.00	1992	33	PC桁	42.645278,143.142778	2018	I		↔								↔	3巡目点検(予定)	
中島新橋	37	その他	中戸薫・元大正33号道路	430.00	9.50	1988	37	箱桁	42.721389,143.140833	2024	I	有 (2015~18)			↔							↔	4巡目点検(予定)
修農2号橋	38	その他	西戸薫・東戸薫37号道路	11.44	5.50	1990	35	PC桁	42.711667,143.107222	2021	I		↔		↔								
戸薫大橋	39	1級	西戸薫・東戸薫38号道路	152.00	7.00	1976	49	I桁(合成)	42.714722,143.087222	2018	II			↔							↔	3巡目点検(予定)	
東戸薫大橋	40	1級	西戸薫・東戸薫38号道路	9.44	7.50	1990	35	PC桁	42.707500,143.103611	2024	I	有 (2013)	↔		↔							↔	4巡目点検(予定)
東戸薫2号橋	41	その他	西戸薫・東戸薫39号道路	8.48	5.50	1991	34	PC桁	42.703611,143.099444	2018	II			↔							↔	3巡目点検(予定)	
西戸薫2号橋	42	2級	西戸薫・東戸薫40号道路	6.30	6.50	1979	46	PC桁	42.701944,143.090000	2024	II		↔		↔							↔	4巡目点検(予定)
東戸薫4号橋	43	その他	西戸薫・東戸薫40号道路	8.14	6.00	1995	30	PC桁	42.696389,143.102500	2018	II			↔							↔	3巡目点検(予定)	
西戸薫3号橋	44	その他	西戸薫・東戸薫41号道路	10.44	5.00	1987	38	PC桁	42.696944,143.087778	2021	II		↔			↔							
新札内橋	45	2級	西戸薫・東戸薫42号道路	12.62	7.00	1984	41	PC桁	42.691944,143.086111	2021	I		↔			↔							
緑新橋	46	その他	新札内43号道路	8.44	6.75	1988	37	PC桁	42.686667,143.084722	2018	II			↔			↔						
新札内2号橋	47	その他	新札内44号道路	14.65	6.00	1988	37	H形鋼	42.682222,143.081667	2021	II		↔				↔						
新札内3号橋	48	その他	新札内西札内45号道路	7.34	6.50	1990	35	PC桁	42.677500,143.079167	2018	II			↔								↔	3巡目点検(予定)

【様式1-2】

中札内村橋梁長寿命化策定計画表

(上段:補修、下段:点検)

↔:補修・点検時期

橋梁名	台帳No	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(有効幅員)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	最新点検結果(直近)	補修有無(年度) ※予定の場合は概算事業費(千円)	対策の内容・時期									
													定期点検 2巡目				定期点検 3巡目					定期点検 4巡目
													令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029													
元更別牧場橋	65	その他	元更別・南札内道路	14.44	5.50	1982	43	H形鋼	42.601383,143.092922	2021	Ⅲ	有 (2022~23)		↔	↔	↔			↔			
元更別1号橋	66	その他	元更別牧場道路	10.44	5.00	1983	42	PC桁	42.597756,143.088172	2021	I			↔					↔			
名無橋	67	その他	協和号外36号道路	4.00	7.00	2006	19	函体	42.699722,143.160278	2024	I		↔								↔	
第2号橋	68	その他	栄・元更別東6線道路	11.10	6.50	1992	33	PC桁	42.646667,143.147500	2024	I		↔								↔	

注1) 補修優先順位は、橋梁点検による損傷度評価、架設年度及び架橋されている道路の重要度等を総合的に勘案し、下記維持管理区分のとおり決定しています。

注2) 供用年数は、令和7年(2025年)を基に算出しています。

◎維持管理区分の判定基準

維持管理区分	定義	該当する橋梁条件	対象行う橋梁数	備考
A	<予防維持管理> ・優先的に維持・補修を行う。	・交通量が比較的多い橋 ・重要路線に架かる橋	11	・防災計画物資輸送道路 ・1級、2級幹線村道
B	<事後維持管理> ・点検結果や財政状況により順次補修を行う。	・維持管理区分A以外の橋梁 ・生活路線に架かる橋	3	・2級幹線村道
C	<観察維持管理> ・積極的に修繕は行わず、点検結果により致命的な損傷だけ補修を行う。	・維持管理区分A・B以外の橋梁	54	